CrisMoyaEspais

PRESUPUESTO

CRISTINA MOYA MUÑOZ
NIF: 38151154L
C/ Avda. de Lesseps 40 2º2º
08290, Cerdanyola del Vallés
Móvil:687692656

CLIENTE		Nº DE PRESUPUESTO	FECHA
Nombre:	JUDIT SANAGUSTIN RUIZ	CM2022-0011264	05/11/2024
Dirección:	C/BASSA Nº1 CASA 6		
Población:	08290 CERDANYOLA DEL VALLES		
CIF:	52278848D		
Tel:	636523355		
mail:	juditsanagustin@yahoo.com		

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	DEMOLICIÓN. • LEVANTADO DE PAVIMENTO LAMINADO. Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio, de lamas ensambladas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. SALÓN-COCINA-VESTIBULO-ESCALERA PBJ • LEVANTADO DE ZOCALO DECORATIVO. Levantado de zócalo decorativo sin recuperación, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Levantado de zócalo decorativo sin recuperación, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. SALÓN-COCINA-VESTIBULO-ESCALERA PBJ • SACA DE RUNA Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, maderas, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. • MOVIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES. Traslado y movimiento del mobiliario y enseres existente para ejecución de los trabajos presupuestados. • LIMPIEZA, MATERIALES, PROTECCIONES Y EQUIPAMIENTOS Repercusión por m2 de superficie construida de obra de las horas de peón ordinarias dedicadas a la limpieza periódica, retirada de runas, entrada de materiales, protección de zonas comunes y peatonales tras la terminación de los diferentes oficios que intervienen durante la ejecución de la obra y no tengan incluida la limpieza en su precio. Incluso p.p. de acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor. SALÓN-COCINA-VESTIBULO-ESCALERA PBJ • ALICATADO PORCELÁNICO. Colocación de alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural (sólo colocación), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas (C2TES1 s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada. SALÓN-COCINA-VESTIBULO-ESCALERA PBJ • ALICATADO PORCELÁNICO. Colocación de alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural (sólo colocación), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas (C2TES1 s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada. TERRAZA • ZOCALO DECORATIVO. Colocación de zócalo decorativo, misma pieza que suministrada en pavimento, recibido con adhesivo especial piezas sobre enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada. TERRAZA	
1	CARPINTERÍA DE MADERA • ZOCALO SINTETICO. Suministro y colocación rodapié sintético acabado blanco o mismo color, o bien terminaciones pletinas de encuentro en paso de puertas y tabaquerías mismo color que pavimento, fijado al paramento mediante adhesivo. SALÓN-COCINA-VESTIBULO-ESCALERA PBJ • CEPILLADO DE CARPINTERIA. Cepillado de hoja de madera existente, según precise la altura de nuevo pavimento. BAÑO PLTA BJ	

	• **SUSTITUCIÓN 5 PUERTAS BATIENTE PUERTA MADERA.** Sustitución de batiente en carpintería existente, por nuevos batientes con asiento amortiguado, incluyendo posterior montaje de tapetas previamente recuperadas, no se contemplas recambios de tapetas deterioradas por la extracción. **PLANTA 1ª** • **CORONACIÓN PERIMETRAL PARQUET.** Desmontaje de lamas perimetrales en rellano de escalera, para posterior inserción de nuevas lamas con mamperlán integrado, fabricación mediante material a suministrar por la propiedad. RELLANO ESCALERA PLT 1ª	
1	INSTALACIONES DUCHA • **AYUDAS ALBAÑILERIA** Ayudas de albañilería de cualquier tipo para, rozas, enyesados tapiados o remates de acabado en zonas deterioradas por el paso de instalaciones o derribo de las mismas. ROZAS PAVIMENTO SANEAMIENTO. • **CANALIZACIÓN REJA METALICA** Suministro y montaje de canalización pluvial para una superficie de recogida de solera, a conexionar con desagües existentes, incluye parte proporcional de tuberías y accesorios para su adaptación. • **INSTALACIONES DE FONTANERÍA** Modificación e instalación existente de red de agua sanitaria, según nueva distribución, formado por tubería según precise, incluye parte proporcional de accesorios diversos de conexión y fijaciones. CAMBIO POSICIÓN DUCHA A INTERIOR. • INSTALACIONES ELECTRICAS Modificación de instalación eléctrica en interior de habitáculo para protección de contacto indirecto con zona de agua **a instalar.**	
https://crismoyaespais.com		11.400,00

- El presente presupuesto **no contempla IVA**.

FORMA DE PAGO

- 50% de provisión de fondos 30 días antes de empezar la obra, el 50% restante se abonará al finalizar la obra (conforme se vayan acabando partidas se procederá al abono de estas)

- Banco CAIXABANK

- IBAN ES41 2100 4547 2122 0019 6478

- Se ha de incluir el número del presupuesto en el concepto de la transferencia

- En la aceptación de este presupuesto viene implícito el seguimiento y asesoramiento necesario por parte CrisMoyaEspais hasta fin de obra, con el fin de asegurar la correcta ejecución de todas intervenciones especificadas anteriormente.

CONDICIONES GENERALES

Queda excluido de este presupuesto:

1. **CrisMoyaEspais** ejecutara los trabajos descritos en el presupuesto y que son los que han tenido en cuenta a la hora fijar los precios unitarios, pero no estará obligado a ejecutar otros trabajos que se detecten una vez actúen y sean la consecuencia de patologías o vicios ocultos, constructivos o de otra índole imposibles de determinar a primera vista, la aparición de las cuales podrán suponer un incremento del precio fijado. Cualquier trabajo no incluido en el presupuesto como consecuencia de lo descrito en este apartado será objeto de **facturación independiente** y el precio será convenido y **aceptado por ambas partes.**

2. Los importes de tasas, impuestos, licencias de obras, ocupación de vía pública, honorarios de facultativos, acometidas provisionales de obra y definitivas, consumo de agua de luz y legalización de las instalaciones ante los organismos oficiales.

3. Las variaciones que puedan surgir en la medición serán revisadas tomando como valido el criterio de la medición acordado.

4. Los **daños producidos por incendio** (a menos que se produjera por causas imputables a CRISMOYAESPAIS y /o sus trabajadores, **robo, inundaciones** parcial o total de la zona de trabajo, viviendas o locales que formen parte o no del conjunto de la obra a tratar y, en general, por cualquier otro **riesgo catastrófico** o de fuerza mayor que pudiera producirse.

5. El presente presupuesto **no contempla IVA**.

La firma del presente presupuesto se toma como aceptación del mismo y todos sus puntos, pasando a ser un CONTRATO de ejecución de obra de fiel cumplimiento.

Presupuesto firmado en ……. el …….de……..……de …….

Firma Contratante

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de CRISTINA MOYA MUÑOZ 38151154L y domicilio social sito en AVDA. DE LESSEPS, 40, 2º 2ª 08290 CERDANYOLA DEL VALLÉS.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión ("derecho al olvido"), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico CRISMOYAESPAIS@GMAIL.COM Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.